



- Rb.**
- 2 rtg. Biocalce Silicato Puro Pittura felhordása
  - 1 rtg. Biocalce Silicato Consolidante alapozó felhordása
  - 2-3 mm Biocalce Intonachino Fino felhordása
  - 2,0 cm Biocalce Zoccolatura felhordása
  - 2,2 cm Biocalce Intonaco felhordása a végleges szint
  - 1,0 cm Biocalce Rinzafo felhordása max 1 cm.
  - Meglévő megtisztított falazat

- Rk.**
- 2 rtg. Biocalce Silicato Puro Pittura felhordása
  - 1 rtg. Biocalce Silicato Consolidante alapozó felhordása
  - 2-3 mm Biocalce Intonachino Fino felhordása
  - 2,0 cm Benesserebio habarcs
  - 2 rtg. Kerabuild Eco Osmocem negatív oldali vízszigetelés
  - 2 rétegben összesen min. 3 kg anyagigénnyel, előnedvesítést követően
  - 5,0 cm Geocalce G Antisismico habarcs felhordása
  - 1 rtg. 10x10-es horganyzott, elektrohegesztett fémháló rögzítése betüskézve a falba
  - Meglévő megtisztított falazat

MUNKA MEGNEVEZÉSE ÉS HELYE:		TERVEZŐ - VÁLLALKOZÓ:	
<p><b>„Barbakán kert” telken meglévő parkterület felújítási és helyreállítási munkáival kapcsolatos örökségvédelmi engedélyezési terve</b></p> <p>7621 Pécs, Esze Tamás utca és Barbakán tér (hrsz.:18293.)</p>		<p><b>FAITJG</b>  <b>ÉPÍTÉSZ-STÚDIÓ BT.</b>  7628 PÉCS, Komlósi út 221.  ☎/FAX: 72/326-069; ✉: 30/300-37-90</p> <p><i>Faitjg Attila</i>  <b>FAITJG ATTILA</b>  OKL. ÉPÍTÉSZTERVEZŐ MŰVESZ  TERVEZŐI NJSZ.: É - 02 - 1502  ÉPÍTÉSZ KAMARAI SZÁM: 02 - 1502</p>	
		<p>RAJZ MEGNEVEZÉSE:</p> <p><b>TÁMFAL RÉSZLETRAJZA</b></p>	
MEGBÍZÓ:		DÁTUM:	MÉRETARÁNY:
<p><b>BIOKOM Nonprofit Kft.</b>  7632 Pécs, Siklósi út 52.</p>		<p><b>2023. szeptember</b></p>	<p>M= 1:10</p>
		MUNKASZÁM:	RAJZSZÁM:
		<p><b>23-028</b></p>	<p>É - 03</p>