

Ssz	Tétel szövege	Menny.	Egys.	Anyag	Dij	Anyag összesen	Dij összesen
Általános favédelmi intézkedések							
1	Mobil kerítéshelyezése (LINEA háló) a favédelmi zóna lekerítésére, majd bontása	182,50	fm	0	0	0	0
2	mobil könyvszerkezetes törzsvédő kaloda építése a fa törzse köré részletrajz szerint, majd bontása	0,00	db	0	0	0	0
Munkanem összesen:						0	0
Gyökérsérülések kezelése							
3	gyökérsérülés kezelése sebszél simára vágásával, fasebkezelő használatával (FAGÉL, v. BIOCERA) /fa	3,00	db	0	0	0	0
4	gyökérzet feltárása munkagödörben kézi módszerrel	0,00	m ³	0	0	0	0
5	gyökérvédelem kialakítása, kókuszrost, és műanyag cső (dörken lemez használatával) méretre szabása, gyökerek körbetekerése, rögzítés	3,00	m	0	0	0	0
Munkanem összesen:						0	0
Terület munkálatokat követő favédelmi szempontú rendezése							
6	A gyökérsérülést érintő munkaárok beiszapoló öntözése	32,90	fm	0	0	0	0
7	gyökérsérülést érintő felületeinek fellazítása	0,00	nm	0	0	0	0
8	tereprendezés a beiszapolást követően, szükség szerint javított talaj helyszínre szállításával	43,30	nm	0	0	0	0
Munkanem összesen:						0	0